

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

"\_\_\_\_\_" 2018 г.

"\_\_\_\_\_" 2018 г.

**Локальная смета №1. Организация XXX (адрес) (СН-2012-2018г. Сборник стоимостных нормативов)**

(локальный сметный расчет)

**1. Организация XXX (адрес) (СН-2012-2018г. Сборник стоимостных нормативов)**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 801,65 тыс.руб  
Средства на оплату труда 371,69 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
										ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Локальная смета: Комплекс услуг по обеспечению надлежащей эксплуатации систем жизнеобеспечения в зданиях и сооружениях Организации XXX**

**Раздел: 5. Внутренние помещения**

**Подраздел: 5.1. Коридоры и помещения общего пользования**

1	1.10-3301-1/2/1	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2 Объем: 0,11=(1128*0,01)/100	100 мест	0,11							
		ЗП			12 166,07		1	1	1 338,27		
		ЭМ			7,53		1	1	0,83		
		в т.ч. ЗПМ			0,55		1	1	0,06		
		МР			2 262,43		1	1	248,87		
		НР от ЗП	%	70					936,79		
		СП от ЗП	%	10					133,83		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,06		
		ЗТР	чел-ч	69,35			1			7,63	
									2 658,65	24 169,55	
2	1.10-3501-1/1/1	Ремонт покрытий из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе при площади ремонта до 0,5 м2 Объем: 0,113=(1128*0,01)/100	100 м2	0,113							
		ЗП			18 187,74		1	1	2 055,21		
		МР			24 317,31		1	1	2 747,86		
		НР от ЗП	%	70					1 438,65		
		СП от ЗП	%	10					205,52		
		ЗТР	чел-ч	88,26			1			9,97	
									6 447,24	57 055,22	
3	1.10-3405-2/1/1	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,02							
		ЗП			3 479,26		1	1	69,59		
		ЭМ			79,50		1	1	1,59		
		в т.ч. ЗПМ			10,56		1	1	0,21		
		МР			13 466,54		1	1	269,33		
		НР от ЗП	%	70					48,71		
		СП от ЗП	%	10					6,96		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,23		
		ЗТР	чел-ч	19,14			1			0,38	
									396,41	19 820,50	
4	1.10-3803-1/8/1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2 Объем: 0,042=415*0,01/100	100 м	0,042							
		ЗП			2 242,95		1	1	94,20		
		МР			3 919,68		1	1	164,63		
		НР от ЗП	%	70					65,94		
		СП от ЗП	%	10					9,42		
		ЗТР	чел-ч	10,34			1			0,43	
									334,19	7 956,90	
5	1.13-3201-22-1/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на стене Объем: 29=2933*0,01	место	29							
		ЗП			59,45		1	1	1 724,05		
		МР			6,37		1	1	184,73		
		НР от ЗП	%	70					1 206,84		
		СП от ЗП	%	10					172,41		
		ЗТР	чел-ч	0,35			1			10,15	
									3 288,03	113,38	

ВТА.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1.13-3201-16-4/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,293						
		Объем: 0,293=2933*0,01/100								
		ЗП			3 388,01		1	1	992,69	
		МР			4 279,31		1	1	1 253,84	
		НР от ЗП	%	70					694,88	
		СП от ЗП	%	10					99,27	
		ЗТР	чел-ч	18,9			1			5,54
									3 040,68	10 377,75
7	1.13-3201-22-2/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке	место	11						
		Объем: 11=1128*0,01								
		ЗП			61,15		1	1	672,65	
		МР			7,15		1	1	78,65	
		НР от ЗП	%	70					470,86	
		СП от ЗП	%	10					67,27	
		ЗТР	чел-ч	0,36			1			3,96
									1 289,43	117,22
8	1.13-3201-17-4/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземulsionными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,11						
		Объем: 0,11=1128*0,01/100								
		ЗП			4 391,87		1	1	483,11	
		МР			4 417,69		1	1	485,95	
		НР от ЗП	%	70					338,18	
		СП от ЗП	%	10					48,31	
		ЗТР	чел-ч	24,5			1			2,70
									1 355,55	12 323,18
9	1.11-3101-5-1/1	Ремонт узких (одинарных) дверных коробок в каменных стенах без снятия полотен	10 шт.	0,1						
		ЗП			8 783,37		1	1	878,34	
		МР			664,86		1	1	66,49	
		НР от ЗП	%	70					614,84	
		СП от ЗП	%	10					87,83	
		ЗТР	чел-ч	46,99			1			4,70
									1 647,50	16 475,00
10	1.11-3402-1-3/1	Смена ручек-скоб	100 шт.	0,01						
		ЗП			6 183,18		1	1	61,83	
		МР			4 017,14		1	1	40,17	
		НР от ЗП	%	70					43,28	
		СП от ЗП	%	10					6,18	
		ЗТР	чел-ч	27,3			1			0,27
									151,46	15 146,00
11	1.11-3402-1-5/1	Смена врезных замков	100 шт.	0,02						
		ЗП			15 489,12		1	1	309,78	
		МР			51 212,14		1	1	1 024,24	
		НР от ЗП	%	70					216,85	
		СП от ЗП	%	10					30,98	
		ЗТР	чел-ч	61			1			1,22
									1 581,85	79 092,50
12	1.11-3403-3-1/1	Установка дверного доводчика к дверям из древесины массой до 50 кг	прибор	3						
		ЗП			75,26		1	1	225,78	
		ЭМ			1,31		1	1	3,93	
		в т.ч. ЗПМ			0,21		1	1	0,63	
		МР			700,93		1	1	2 102,79	
		НР от ЗП	%	70					158,05	
		СП от ЗП	%	10					22,58	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,68	
		ЗТР	чел-ч	0,31			1			0,93
									2 513,81	837,94
<b>Итого по подразделу: 5.1. Коридоры и помещения общего пользования</b>									<b>24 704,80</b>	
<b>Подраздел: 5.2. Помещения с влажным режимом (туалеты, душевые и т.п.)</b>										
13	1.10-3702-1-3/1	Смена метлахских плиток до 10 шт. в одном месте (без стоимости плиток)	100 плиток	0,24						
		Объем: 0,24=216/0,09*0,01/100								
		ЗП			2 541,29		1	1	609,91	
		МР			59,10		1	1	14,18	
		НР от ЗП	%	70					426,94	
		СП от ЗП	%	10					60,99	
		ЗТР	чел-ч	13,88			1			3,33
									1 112,02	4 633,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21.1-5-13	Плитка керамическая, типа керамогранит, полированная, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый Объем: 2,16=0,24*9	м2	2,16	633,91		1	1	1 369,25	
									<b>1 369,25</b>	<b>633,91</b>
15	1.13-3501-1/1	Ремонт облицовки из рядовых керамических глазурованных плиток 1 сорта на стенах, со сменой плиток в одном месте до 10 штук Объем: 0,62=562/0,09*0,01/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 плиток	0,62	4 750,39 845,20		1 1	1 1	2 945,24 524,02 2 061,67 294,52	16,43
									<b>5 825,45</b>	<b>9 395,89</b>
16	1.13-3201-22-2/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке Объем: 2=216*0,01 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	место	2	61,15 7,15		1 1	1 1	122,30 14,30 85,61 12,23	0,72
									<b>234,44</b>	<b>117,22</b>
17	1.13-3201-17-4/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземulsionными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10% Объем: 0,022=(216*0,01)/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,022	4 391,87 4 417,69		1 1	1 1	96,62 97,19 67,63 9,66	0,54
									<b>271,10</b>	<b>12 322,73</b>
18	1.16-3202-1-3/1	Смена унитаза с бачком ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 компл.	0,02	91 268,60 199 853,36		1 1	1 1	1 825,37 3 997,07 1 277,76 182,54	9,20
									<b>7 282,74</b>	<b>364 137,00</b>
19	1.16-3202-2-2/1	Смена манжет резиновых к унитазам ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 приборов	0,01	14 321,09 773,99		1 1	1 1	143,21 7,74 100,25 14,32	0,74
									<b>265,52</b>	<b>26 552,00</b>
20	1.15-3202-1-8/1	Смена смывного крана ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 шт.	0,01	17 414,91 201 656,13		1 1	1 1	174,15 2 016,56 121,91 17,42	0,90
									<b>2 330,04</b>	<b>233 004,00</b>
21	1.15-3202-1-6/1	Смена крана шарового к бачку ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 шт.	0,03	9 895,70 8 756,18		1 1	1 1	296,87 262,69 207,81 29,69	1,39
									<b>797,06</b>	<b>26 568,67</b>
22	1.16-3201-1-1/1	Регулировка смывного бачка ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 приборов	0,26	5 502,07		1	1	1 430,54 1 001,38 143,05	6,94
									<b>2 574,97</b>	<b>9 903,73</b>
23	1.16-3202-1-1/2	Смена раковин ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 компл.	0,02	42 062,92 108 373,88		1 1	1 1	841,26 2 167,48 588,88 84,13	4,24
									<b>3 681,75</b>	<b>184 087,50</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	1.13-3201-16-4/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,829						
		Объем: 0,829=8294*0,01/100								
		ЗП			3 388,01		1	1	2 808,66	
		МР			4 279,31		1	1	3 547,55	
		НР от ЗП	%	70					1 966,06	
		СП от ЗП	%	10					280,87	
		ЗТР	чел-ч	18,9			1			15,67
									8 603,14	10 377,73
34	1.13-3201-22-2/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке	место	32						
		Объем: 32=3190*0,01								
		ЗП			61,15		1	1	1 956,80	
		МР			7,15		1	1	228,80	
		НР от ЗП	%	70					1 369,76	
		СП от ЗП	%	10					195,68	
		ЗТР	чел-ч	0,36			1			11,52
									3 751,04	117,22
35	1.13-3201-17-4/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,319						
		Объем: 0,319=3190*0,01/100								
		ЗП			4 391,87		1	1	1 401,01	
		МР			4 417,69		1	1	1 409,24	
		НР от ЗП	%	70					980,71	
		СП от ЗП	%	10					140,10	
		ЗТР	чел-ч	24,5			1			7,82
									3 931,06	12 323,07
36	1.11-3101-5-1/1	Ремонт узких (одинарных) дверных коробок в каменных стенах без снятия полотен	10 шт.	0,1						
		Объем: 0,1=120*0,01/10								
		ЗП			8 783,37		1	1	878,34	
		МР			664,86		1	1	66,49	
		НР от ЗП	%	70					614,84	
		СП от ЗП	%	10					87,83	
		ЗТР	чел-ч	46,99			1			4,70
									1 647,50	16 475,00
37	1.11-3402-1-3/1	Смена ручек-скоб	100 шт.	0,01						
		Объем: 0,01=0,1/10								
		ЗП			6 183,18		1	1	61,83	
		МР			4 017,14		1	1	40,17	
		НР от ЗП	%	70					43,28	
		СП от ЗП	%	10					6,18	
		ЗТР	чел-ч	27,3			1			0,27
									151,46	15 146,00
38	1.11-3402-1-5/1	Смена врезных замков	100 шт.	0,1						
		Объем: 0,1=0,1/10*10								
		ЗП			15 489,12		1	1	1 548,91	
		МР			51 212,14		1	1	5 121,21	
		НР от ЗП	%	70					1 084,24	
		СП от ЗП	%	10					154,89	
		ЗТР	чел-ч	61			1			6,10
									7 909,25	79 092,50
39	1.11-3101-2-1/1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 шт.	0,08						
		Объем: 0,08=(3968*0,4*0,01)/100/2								
		ЗП			62 366,34		1	1	4 989,31	
		МР			3 671,11		1	1	293,69	
		НР от ЗП	%	70					3 492,52	
		СП от ЗП	%	10					498,93	
		ЗТР	чел-ч	347,91			1			27,83
									9 274,45	115 930,63
40	1.11-3101-1-1/1	Ремонт узких одинарных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов в каменных стенах	10 шт.	0,8						
		Объем: 0,8=(0,08)*10								
		ЗП			9 293,34		1	1	7 434,67	
		МР			1 317,98		1	1	1 054,38	
		НР от ЗП	%	70					5 204,27	
		СП от ЗП	%	10					743,47	
		ЗТР	чел-ч	48,72			1			38,98
									14 436,79	18 045,99
Итого по подразделу: 5.3. Помещения с сухим режимом (кабинеты, палаты и т.п.)									86 323,21	

В.А.ру

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Подраздел: 5.4. Лестничные клетки.</b>										
41	1.9-3101-1-1/1	Ремонт бетонных ступеней лестниц из бетонной смеси В15 (М200) Объем: 0,03=292*0,01/100	100 шт.	0,03						
		ЗП			22 318,90		1	1	669,57	
		МР			3 461,19		1	1	103,84	
		НР от ЗП	%	70					468,70	
		СП от ЗП	%	10					66,96	
		ЗТР	чел-ч	102,89			1			3,09
									<b>1 309,07</b>	<b>43 635,67</b>
42	1.9-3201-2-1/1	Ремонт металлических лестничных решеток Объем: 0,02=211*0,01/100	100 м	0,02						
		ЗП			2 654,18		1	1	53,08	
		ЭМ			144,65		1	1	2,89	
		в т.ч. ЗПМ			2,66		1	1	0,05	
		МР			3 555,74		1	1	71,11	
		НР от ЗП	%	70					37,16	
		СП от ЗП	%	10					5,31	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,05	
		ЗТР	чел-ч	12,88			1			0,26
									<b>169,60</b>	<b>8 480,00</b>
43	1.10-3702-1-3/1	Смена метлахских плиток до 10 шт. в одном месте (без стоимости плиток) Объем: 0,3=(267*0,09*0,01)/100	100 плиток	0,3						
		ЗП			2 541,29		1	1	762,39	
		МР			59,10		1	1	17,73	
		НР от ЗП	%	70					533,67	
		СП от ЗП	%	10					76,24	
		ЗТР	чел-ч	13,88			1			4,16
									<b>1 390,03</b>	<b>4 633,43</b>
44	21.1-5-13	Плитка керамическая, типа керамогранит, полированная, размер 30x30 см, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	2,7	633,91		1	1	1 711,56	
		Объем: 2,7=0,3*9								
									<b>1 711,56</b>	<b>633,91</b>
45	1.13-3201-22-1/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на стене Объем: 8=800,1*0,01	место	8						
		ЗП			59,45		1	1	475,60	
		МР			6,37		1	1	50,96	
		НР от ЗП	%	70					332,92	
		СП от ЗП	%	10					47,56	
		ЗТР	чел-ч	0,35			1			2,80
									<b>907,04</b>	<b>113,38</b>
46	1.13-3201-16-4/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,08						
		Объем: 0,08=800,1*0,01/100								
		ЗП			3 388,01		1	1	271,04	
		МР			4 279,31		1	1	342,34	
		НР от ЗП	%	70					189,73	
		СП от ЗП	%	10					27,10	
		ЗТР	чел-ч	18,9			1			1,51
									<b>830,21</b>	<b>10 377,63</b>
47	1.13-3201-22-2/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке Объем: 3=267*0,01	место	3						
		ЗП			61,15		1	1	183,45	
		МР			7,15		1	1	21,45	
		НР от ЗП	%	70					128,42	
		СП от ЗП	%	10					18,35	
		ЗТР	чел-ч	0,36			1			1,08
									<b>351,67</b>	<b>117,22</b>
48	1.13-3201-17-4/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземulsionными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,027						
		Объем: 0,027=267*0,01/100								
		ЗП			4 391,87		1	1	118,58	
		МР			4 417,69		1	1	119,28	
		НР от ЗП	%	70					83,01	
		СП от ЗП	%	10					11,86	
		ЗТР	чел-ч	24,5			1			0,66
									<b>332,73</b>	<b>12 323,33</b>
<b>Итого по подразделу: 5.4. Лестничные клетки.</b>									<b>7 001,91</b>	
<b>Итого по разделу: 5. Внутренние помещения</b>									<b>164 078,97</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Раздел: 10. Система отопления и горячего водоснабжения.**

49	1.17-2103-2-1/1	Техническое обслуживание и эксплуатация в течение года систем водяного отопления общественных зданий с безэлеваторным вводом с расчетной тепловой нагрузкой до 0,1 Гкал/час	система	1								
		ЗП			95 776,56		1	1	95 776,56			
		МР			7 097,26		1	1	7 097,26			
		НР от ЗП	%	70					67 043,59			
		СП от ЗП	%	10					9 577,66			
		ЗТР	чел-ч	417			1				417,00	
									<b>179 495,07</b>	<b>179 495,07</b>		
50	21.33-5-276	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-ЗУ, класс точности 1,5, давление, МПа 1,6	шт.	15	662,66		1	1	9 939,90			
									<b>9 939,90</b>	<b>662,66</b>		
51	21.13-4-63	Краны трехходовые муфтовые с фланцем для контрольного манометра	шт.	5	159,40		1	1	797,00			
									<b>797,00</b>	<b>159,40</b>		
52	21.18-7-4	Термометры стеклянные технические ртутные прямые	шт.	9	338,39		1	1	3 045,51			
									<b>3 045,51</b>	<b>338,39</b>		
53	1.15-3101-1-1/1	Ремонт водопровода диаметром труб 15 мм	100 м	0,532								
		Объем: 0,532=(5315)*0,5*0,02/100										
		ЗП			38 356,56		1	1	20 405,69			
		ЭМ			33,86		1	1	18,01			
		в т.ч. ЗПМ			10,25		1	1	5,45			
		МР			8 361,56		1	1	4 448,35			
		НР от ЗП	%	70					14 283,98			
		СП от ЗП	%	10					2 040,57			
		НР и СП от ЗПМ	%	108					5,89			
		ЗТР	чел-ч	167			1				88,84	
									<b>41 202,49</b>	<b>77 448,29</b>		
54	1.15-3101-1-1/2	Ремонт водопровода диаметром труб 20 мм	100 м	0,532								
		ЗП			38 356,56		1	1	20 405,69			
		ЭМ			33,86		1	1	18,01			
		в т.ч. ЗПМ			10,25		1	1	5,45			
		МР			10 606,48		1	1	5 642,65			
		НР от ЗП	%	70					14 283,98			
		СП от ЗП	%	10					2 040,57			
		НР и СП от ЗПМ	%	108					5,89			
		ЗТР	чел-ч	167			1				88,84	
									<b>42 396,79</b>	<b>79 693,21</b>		
55	1.15-3101-1-1/3	Ремонт водопровода диаметром труб 25 мм	100 м	0,532								
		ЗП			38 356,56		1	1	20 405,69			
		ЭМ			33,86		1	1	18,01			
		в т.ч. ЗПМ			10,25		1	1	5,45			
		МР			14 892,39		1	1	7 922,75			
		НР от ЗП	%	70					14 283,98			
		СП от ЗП	%	10					2 040,57			
		НР и СП от ЗПМ	%	108					5,89			
		ЗТР	чел-ч	167			1				88,84	
									<b>44 676,89</b>	<b>83 979,12</b>		
<b>Итого по разделу: 10. Система отопления и горячего водоснабжения.</b>									<b>321 553,65</b>			

**Раздел: 11. Система холодного водоснабжения и канализации**

56	1.15-3101-1-1/1	Ремонт водопровода диаметром труб 15 мм	100 м	0,298								
		Объем: 0,298=(2975)*0,01/100										
		ЗП			38 356,56		1	1	11 430,25			
		ЭМ			33,86		1	1	10,09			
		в т.ч. ЗПМ			10,25		1	1	3,05			
		МР			8 361,56		1	1	2 491,74			
		НР от ЗП	%	70					8 001,18			
		СП от ЗП	%	10					1 143,03			
		НР и СП от ЗПМ	%	108					3,29			
		ЗТР	чел-ч	167			1				49,77	
									<b>23 079,58</b>	<b>77 448,26</b>		
57	21.13-4-39	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11627п, диаметр 15 мм	шт.	4	114,68		1	1	458,72			
									<b>458,72</b>	<b>114,68</b>		
58	1.15-3101-1-1/2	Ремонт водопровода диаметром труб 20 мм	100 м	0,298								
		ЗП			38 356,56		1	1	11 430,25			
		ЭМ			33,86		1	1	10,09			
		в т.ч. ЗПМ			10,25		1	1	3,05			
		МР			10 606,48		1	1	3 160,73			
		НР от ЗП	%	70					8 001,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	10					1 143,03	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					3,29	
		ЗТР	чел-ч	167				1		49,77
									<b>23 748,57</b>	<b>79 693,19</b>
59	21.13-4-40	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11627п, диаметр 20 мм	шт.	4	178,44			1	1	713,76
									<b>713,76</b>	<b>178,44</b>
60	1.15-3101-1-1/3	Ремонт водопровода диаметром труб 25 мм	100 м	0,298						
		ЗП			38 356,56			1	1	11 430,25
		ЭМ			33,86			1	1	10,09
		в т.ч. ЗПМ			10,25			1	1	3,05
		МР			14 892,39			1	1	4 437,93
		НР от ЗП	%	70						8 001,18
		СП от ЗП	%	10						1 143,03
		НР и СП от ЗПМ	%	108						3,29
		ЗТР	чел-ч	167				1		49,77
									<b>25 025,77</b>	<b>83 979,09</b>
61	21.13-4-41	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11627п, диаметр 25 мм	шт.	4	310,70			1	1	1 242,80
									<b>1 242,80</b>	<b>310,70</b>
62	1.15-3101-1-2/2	Ремонт водопровода диаметром труб 50 мм	100 м	0,1						
		ЗП			51 805,60			1	1	5 180,56
		ЭМ			50,63			1	1	5,06
		в т.ч. ЗПМ			17,23			1	1	1,72
		МР			34 837,26			1	1	3 483,73
		НР от ЗП	%	70						3 626,39
		СП от ЗП	%	10						518,06
		НР и СП от ЗПМ	%	108						1,86
		ЗТР	чел-ч	232				1		23,20
									<b>12 815,66</b>	<b>128 156,60</b>
63	21.13-4-54	Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11627п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	2	848,97			1	1	1 697,94
									<b>1 697,94</b>	<b>848,97</b>
64	1.16-3101-3-1/1	Прочистка канализационной сети внутренней Объем: 0,2975=2975*0,01/100	100 м	0,2975						
		ЗП			4 907,78			1	1	1 460,06
		МР			1 159,06			1	1	344,82
		НР от ЗП	%	70						1 022,04
		СП от ЗП	%	10						146,01
		ЗТР	чел-ч	29,54				1		8,79
									<b>2 972,93</b>	<b>9 993,04</b>
<b>Итого по разделу: 11. Система холодного водоснабжения и канализации</b>									<b>91 755,73</b>	
<b>Раздел: 12. Электрохозяйство.</b>										
65	1.20-2203-1-1/1	Техническое обслуживание щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 2	шт.	2						
		ЗП			641,19			1	1	1 282,38
		МР			11,95			1	1	23,90
		НР от ЗП	%	70						897,67
		СП от ЗП	%	10						128,24
		ЗТР	чел-ч	3				1		6,00
									<b>2 332,19</b>	<b>1 166,10</b>
66	1.20-2201-1-1/1	Осмотр щита осветительного группового с установочными автоматами, число групп 2	шт.	2						
		ЗП			21,37			1	1	42,74
		МР			0,75			1	1	1,50
		НР от ЗП	%	70						29,92
		СП от ЗП	%	10						4,27
		ЗТР	чел-ч	0,1				1		0,20
									<b>78,43</b>	<b>39,22</b>
67	1.21-2203-14-1/1	Техническое обслуживание шкафа учета электроэнергии, с количеством счетчиков 1	шт.	2						
		ЗП			46,04			1	1	92,08
		ЭМ			5,86			1	1	11,72
		в т.ч. ЗПМ			4,21			1	1	8,42
		МР			0,06			1	1	0,12
		НР от ЗП	%	70						64,46
		СП от ЗП	%	10						9,21
		НР и СП от ЗПМ	%	108						9,09
		ЗТР	чел-ч	0,25				1		0,50
									<b>186,68</b>	<b>93,34</b>
68	1.23-2103-30-1/1	Техническое обслуживание электрического счетчика трехфазного электронного с выходным сигналом Объем: 0,2=(2/10	10 шт.	0,2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			2 671,62		1	1	534,32	
		МР			26,04		1	1	5,21	
		НР от ЗП	%	70					374,02	
		СП от ЗП	%	10					53,43	
		ЗТР	чел-ч	12,5			1			2,50
									<b>966,98</b>	<b>4 834,90</b>
69	1.21-2301-2-1/1	Технический осмотр выключателей автоматических двухполюсных установочных, номинальный ток до 200 А								
			шт.	12						
		ЗП			8,55		1	1	102,60	
		НР от ЗП	%	70					71,82	
		СП от ЗП	%	10					10,26	
		ЗТР	чел-ч	0,04			1			0,48
									<b>184,68</b>	<b>15,39</b>
70	1.20-2103-9-1/1	Техническое обслуживание электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более Объем: $84,2=(2+99+150+516+30+45)/10$	10 шт.	84,2						
		ЗП			1 246,01		1	1	104 914,04	
		МР			70,59		1	1	5 943,68	
		НР от ЗП	%	70					73 439,83	
		СП от ЗП	%	10					10 491,40	
		ЗТР	чел-ч	7,5			1			631,50
									<b>194 788,95</b>	<b>2 313,41</b>
71	21.22-6-20	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем E27/27, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением Объем: $33,68=84,2*0,1$	10 шт.	33,68	66,38		1	1	2 235,68	
									<b>2 235,68</b>	<b>66,38</b>
72	21.22-6-25	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, тип ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛХТ, ЛБ, тип цоколя G 13, мощность 20 Вт	10 шт.	33,68	229,73		1	1	7 737,31	
									<b>7 737,31</b>	<b>229,73</b>
73	21.22-6-29	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, тип ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛХТ, ЛБ, тип цоколя G 13, мощность 40 Вт	10 шт.	33,68	266,21		1	1	8 965,95	
									<b>8 965,95</b>	<b>266,21</b>
74	1.21-3102-8-2/1	Замена электроустановочных изделий, открытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости материалов) Объем: $0,04=(12+360)*0,01/100$	100 шт.	0,04						
		ЗП			4 664,42		1	1	186,58	
		НР от ЗП	%	70					130,61	
		СП от ЗП	%	10					18,66	
		ЗТР	чел-ч	29,74			1			1,19
									<b>335,85</b>	<b>8 396,25</b>
75	21.21-5-289	Розетки штепсельные, серия "Москвичка", двухполюсные, тип РА10-386, двухместные, открытой установки, 10 А, 250 В, цвет белый Объем: $4=0,04*100$	шт.	4	43,56		1	1	174,24	
									<b>174,24</b>	<b>43,56</b>
76	1.21-3102-8-2/1	Замена электроустановочных изделий, открытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости материалов) Объем: $0,05=(262+240+6)*0,01/100$	100 шт.	0,05						
		ЗП			4 664,42		1	1	233,22	
		НР от ЗП	%	70					163,25	
		СП от ЗП	%	10					23,32	
		ЗТР	чел-ч	29,74			1			1,49
									<b>419,79</b>	<b>8 395,80</b>
77	21.21-5-24	Выключатели, серия "Прима", напряжение 250 В, сила тока 6 А, тип: А16-051, одноклавишный, открытой установки Объем: $5=0,05*100$	шт.	5	33,87		1	1	169,35	
									<b>169,35</b>	<b>33,87</b>
78	1.20-3104-1-1/1	Демонтаж осветительных приборов - патроны, подвесы	100 шт.	0,09						
		ЗП			586,58		1	1	52,79	
		НР от ЗП	%	70					36,95	
		СП от ЗП	%	10					5,28	
		ЗТР	чел-ч	3,74			1			0,34
									<b>95,02</b>	<b>1 055,78</b>
79	1.20-3103-2-2/1	Установка патрона подвесного (без стоимости материалов)	100 шт.	0,09						
		ЗП			12 623,31		1	1	1 136,10	
		ЭМ			55,20		1	1	4,97	
		в т.ч. ЗПМ			5,55		1	1	0,50	
79	21.21-5-260	Патроны резьбовые для электроламп накаливания подвесные пластмассовые, тип Е27Ф-003	шт.	9	23,69		1	1	213,21	
		НР от ЗП	%	70					795,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	10					113,61	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,54	
		ЗТР	чел-ч	57,35			1			5,16
									<b>2 263,70</b>	<b>25 152,22</b>
80	1.20-3104-1-4/1	Демонтаж осветительных приборов - светильник для люминесцентных ламп	100 шт.	0,04						
		ЗП			2 905,69		1	1	116,23	
		НР от ЗП	%	70					81,36	
		СП от ЗП	%	10					11,62	
		ЗТР	чел-ч	17,89			1			0,72
									<b>209,21</b>	<b>5 230,25</b>
81	1.20-3103-4-3/1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (без стоимости материалов)	100 шт.	0,04						
		ЗП			43 234,01		1	1	1 729,36	
		НР от ЗП	%	70					1 210,55	
		СП от ЗП	%	10					172,94	
		ЗТР	чел-ч	196,42			1			7,86
									<b>3 112,85</b>	<b>77 821,25</b>

Итого по разделу: 12. Электрохозяйство.

**224 256,86**

Итого по локальной смете:

**801 645,21**

Итого по смете: 1. Организация ХХХ (адрес) (СН-2012-2018г. Сборник стоимостных нормативов)

**801 645,21**

Всего за месяц

66 803,77

НДС 18%

12 024,68

Всего за месяц с НДС 18%

78 828,45

Составил

\_\_\_\_\_ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил

\_\_\_\_\_ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ВГА.ru